Ldz. 48/01/2021 Kuźnia Raciborska, dn. 21.01.2021 r.

Uczestnicy postępowania

Dot. przetargu nieograniczonego dla zamówienia „Budowa instalacji do aglomeracji osadu ściekowego na oczyszczalni ścieków w Kuźni Raciborskiej" – znak sprawy ZP/6/2020.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 poz. 1843 ze zmianami) w związku z zapytaniami dotyczącymi treści SIWZ, **Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.** przekazuje wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1:
Jaka ilość osadów przeznaczona jest do przetwarzania. Wydajność minimalna oraz maksymalna prasy w jednostce m^3/min.

Odpowiedź:
W 2020 r. oczyszczalnia ścieków w Kuźni Raciborskiej przyjęła 3 865,96 ton osadów.
Wydajność prasy wynosi: od 0 do 0,083 m^3/min (max).

Pytanie 2:
Czy dopuszczają Państwo rezygnację z układu wstępnego suszenia produktu. W przypadku wstępnego zagęszczenia osadu do 18-20 % s.m. Zużycie reagenta będzie wynosić 2,2-2,5 kg wapna na 1 kg s.m osadu.

Odpowiedź:
Zamawiający przewidział zmiany umowy w zakresie określonym we wzorze umowy.

Pytanie 3:
Czy w miejsce skrubera chemicznego można zastosować inne rozwiązanie technologiczne. Możemy zaproponować zastosowanie filtracji wyziewów z reaktora poprzez filtr wodny. Efektem zastosowania naszego rozwiązania będzie ograniczenie ilości amoniaku, który jest emitowany z osadu wraz z parą wodną w trakcie reakcji i transportu produktu jak i jego magazynowania na przyczepie.

Odpowiedź:
Zmiany technologii wykonania mogą być rozpatrywane na etapie realizacji umowy w zakresie zgodnym z zapisami zawartymi we wzorze umowy.

Pytanie 4:
Proszę określić czy ubezpieczenie kontraktu konieczne jest w trakcie braku działalności Wykonawcy na obiekcie Zamawiającego (po zakończeniu prac technicznych w czasie certyfikacji produktu).

Odpowiedź:
Ubezpieczenie kontraktu powinno obejmować okres realizacji zadania.

Pytanie 5:
Proszę określić czy możliwe jest dopuszczenie do postępowania Wykonawcy, który wykonał w ostatnich 5 latach przedmiotową instalację, natomiast decyzje dopuszczające do obrotu produkty z instalacji po-chodzą sprzed 5 lat.

Odpowiedź:
Warunkiem udziału w postępowaniu w tym zakresie jest wykonanie co najmniej jednego zamówienia obejmującego budowę instalacji aglomeracji i higienizacji osadu ściekowego, której produktem końcowym jest granulat o wielkości do 20 mm przeznaczony do celów użyźniania gleby potwierdzonym stosownym certyfikatem.

Pytanie 6:
Czy dopuszczają Państwo w układzie sterowania zastosowanie panelu operatorskiego i oddzielnie sterownika swo-bodnie programowalnego, z którego zostaną udostępnione sygnały (stany) wszystkich urządzeń wchodzących w układ higienizacji osadów w standardzie Ethernet Modbus TCP/IP

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza taką możliwość pod warunkiem współpracy z istniejącym systemem sterowania.